

Projektort / Titel: **Stadtentwässerung Bitterfeld Baulos IV / 2. Teilabschnitt - geschlossene Bauweise**

Auftraggeber: Abwasserzweckverband
"Westliche Mulde"
Berliner Straße 6
06749 Bitterfeld

AZV

Projektkosten: 1.700.000 €
Bearbeitungszeitraum: 2005 - 2006
Ausbaulänge: ca. 630 m

Projektbeschreibung:

Dieses letzte Teilstück des insgesamt ca. 7 km langen Hauptsammlersystems war unterhalb der stark befahrenen Bundesstraße B 100 bei laufendem Verkehr im unterirdischen Rohrvortrieb zu errichten.

Zur Minimierung der Baugrubenanzahl wurden Vortriebslängen von bis zu 190 m zielgenau realisiert. Es wurde Vortriebsrohr aus UP-GF DN 1000 eingesetzt. Der Vortrieb erfolgte in etwa 5.50 m unter Straßenniveau im Grundwasser.



Durchgeführte Ingenieurleistungen:

HOAI § 55 LP 1 bis 9, § 57

