Projektort / Titel: **Hochwassersicherer Ausbau der Trinkwasserfassung im Oberluch Roßlau**

Auftraggeber:

LHW LSA
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Sternstraße 59
06886 Lutherstadt Wittenberg

Projektkosten: 550.000 €

Bearbeitungszeitraum: 2002 - 2005

Ausbauumfang: 5 Brunnen kpl. mit Steuer- und Energieversorgung;550 m TW-Leitung und Steuerkabel

Projektbeschreibung:

Nach Rückverlegung des Hauptdeiches befinden sich die bisher hochwassergeschützten Brunnen der ROWA GmbH im Überflutungsgebiet der Elbe. Es waren daher 5 Brunnenvorschächte incl. Schaltanlage und Energieversorgung komplett zu erneuern und hochwassersicher zu gestalten. Weiterhin wurde eine Reserverohwasserleitung mit Steuerkabel verlegt sowie die Brunnenzufahrten bis Mittelhochwasser der Elbe aufgehöht und mit Betonspezialpflaster befestigt.

Durchgeführte Ingenieurleistungen:

HOAI § 55 LP 2-7, § 57